

仕 様 書

業 務 名：鴻ノ池陸上競技場大型照明設備修繕

業務場所：奈良市法蓮佐保山四丁目 地内

1 目的

本修繕は、奈良市鴻ノ池陸上競技場（ロートフィールド奈良）の大型照明を修繕し、正常復旧させることを目的とする。

2 適用

本修繕の施工にあたっては、本仕様書に特別事項を示すもので、本仕様書に定めのないものについては、下記の規則及び指針等に従うものとする。

- (1) 奈良市契約規則
 - (2) 「奈良市土木工事標準仕様書 平成 27 年 4 月 奈良市」（奈良市ホームページ参照）
 - (3) 労働基準法
 - (4) その他関係法
- また、前記仕様書に定めのないものは、担当職員と協議の上その指示に従い施工するものとする。

3 施工時期

- (1) 修繕期間は、契約締結日から令和 7 年 3 月 31 日とする。
- (2) 契約完了後、概ね 7 日を目途に担当職員と協議し業務内容を把握するものとする。
- (3) 着手前に、作業方法及び日程等について担当職員とともに施設管理者と協議を行うこと。また、作業完了時にはその都度完了の報告を行うとともに、速やかに業務記録写真等の書類を提出しなければならない。
- (4) 協議事項は、必要に応じ指示書等により指示を伝えるものとする。

4 修繕内容

- ・ 事務室内の照明設備操作盤内機器の取替修繕
920 イマジンルーター (DMX&S-DIM) × 1 台
- ・ 事務室内の照明設備操作盤内へ機器の取付修繕
通信用 SPD (ZPW-485JKQ) × 2 個

- ・ No. 1 照明塔の柱上照明制御盤内機器の取替修繕
474 バラストコントローラー(4ch) × 3 台
- ・ No. 2 照明塔の柱上照明制御盤内機器の取替修繕
474 バラストコントローラー(4ch) × 3 台
- ・ No. 3 照明塔の柱上照明制御盤内機器の取替修繕
474 バラストコントローラー(4ch) × 3 台
- ・ No. 1 照明塔の中將照明制御盤内へ機器の取り付け修繕
通信用 SPD(ZPW-485JKQ) × 2 個
- ・ No. 2 照明塔の柱上照明制御盤内へ機器の取付修繕
通信用 SPD(ZPW-485JKQ) × 1 個
- ・ No. 3 照明塔の柱上照明制御盤内へ機器の取付修繕
通信用 SPD(ZPW-485JKQ) × 1 個
- ・ No. 4 照明塔の柱上照明制御盤内へ機器の取付修繕
通信用 SPD(ZPW-485JKQ) × 2 個
- ・ 既設照明設備メーカーによる事前セットアップ及び現地設定作業
- ・ 照度調整の為、現状離線中の照明器具へ電源接続復旧作業
- ・ 上記作業完了後に試運転調整を行い正常復旧確認

5 責 務

- (1) 施工中、適正な場所に必要人員のガードマンを配置し、安全に努めなければならない。また、道路交通の妨げにならないよう、危険箇所や必要と思われる場所には、標識等を設置し、安全を確保しなければならない。
- (2) 請負者は施工時期並びに施工時間等について監督員に報告のうえ作業する。また、施工中においてトラブルが生じ、作業が中断するような事態が発生しないよう、十分注意しなければならない。
- (3) 施工中においては付近住民または公園利用者等により苦情が出たり、被害が発生した場合は担当職員と協議し、受注者の責任においてすみやかに処理し、その結果を担当職員に報告しなければならない。

6 業務記録写真

- (1) 各箇所の写真は着手前、完成を対比できるように並べ、その後に作業状況の写真を配置する。
- (2) 処分状況については、指定処理施設への搬入状況の写真を添付する。
- (3) 詳しくは、担当職員の指示に従うものとする。

7 提出書類

- (1) 業務完了届
- (2) 業務記録写真
- (3) 業務日誌