

別紙2 令和7年度事業候補施設一覧

番号	施設名	避難所施設 (太陽光発電設備 を設置する場合は 蓄電池を同時に設 置すること)	PPAサービスの 単価の参考価格 (円/kWh)(税込)	棟番号	階層	構造計算 書等	積載可能 重量	単位	屋根 形状	屋根仕上げ	施工年度	備考
						有無	地震用 (LL)荷重					
1	本庁舎		20.2	中央棟	6	有	300	N/㎡	陸	アスファルト塗膜防水＋軽量コンクリート打設＋勾配付断熱材＋断熱材t30 シート防水	R2	
				西棟	4	有	300	N/㎡	陸	アスファルト塗膜防水＋勾配調整モルタルt10＋アスファルト防水	R2	
				北棟	6	有	80	kg/㎡	陸	合成高分子系ルーフィングシート防水t=2.0	R4	
2	ならまちセンター	○	19.2		4	無	不明		陸屋根	アスファルト防水	S63	
3	消防局第2庁舎		17.0		4	有	不明		陸屋根	アスファルト露出防水	H5	
4	都祁行政センター		23.7		2	無	400	N/㎡	勾配	ガルバリウム鋼板	H20	3寸勾配:計画通知に計算書あり
5	都祁交流センター		25.7		2	無	不明		勾配	亜鉛合金板t0.6瓦棒葺	H2	
6	保健所・教育総合センター		20.3		9	有	400	N/㎡	陸屋根	アスファルト防水(非歩行仕様)	H20	
7	総合医療検査センター		17.0		4	有	不明		勾配・陸	緑青銅板段葺、アスファルト防水(ランニングコースのみウレタン塗床)	H7	地階あり 隣接の医師会館は別
8	市立奈良病院		17.0	本館	5	有	250	N/㎡	勾配・陸	勾配屋根:カラーガルバリウム鋼板 陸屋根:アスファルト防水・断熱材敷の上、シート防水	H26	陸屋根部は設備改修で利用済 ※航空写真か現地を要確認。
				別館	2	有	400	N/㎡	陸屋根	断熱材敷の上、シート防水	H26	
9	椿井小学校	○	28.8	13a	3	有	300	N/㎡	陸	軽量コンクリートt=60	H14	
				14f	3	有	300	N/㎡	陸	軽量コンクリートt=60	H15	
10	鼓阪北小学校	○	31.3	1-1,-2a	3	有	30	kg/㎡	勾配	ガルバリウム鋼板t=0.5瓦棒葺(軽量鉄骨下地無)	R5	
				1-2b	2	有	30	kg/㎡	勾配	アスファルトシングル	S58	
				2-1,-2	3	有	30	kg/㎡	勾配	ガルバリウム鋼板t=0.5瓦棒葺(軽量鉄骨下地無)	R5	
				3	2	有	20	kg/㎡	勾配	亜鉛鉄板瓦棒葺	S58	R7屋根改修予定あり(改修後の仕上げ等未定)
				8	3	有	40	kg/㎡	勾配	ガルバリウム鋼板t=0.5瓦棒葺(軽量鉄骨下地無)	R5	
11	佐保台小学校	○	31.4	1a	3	有	40	kg/㎡	勾配	ガルバリウム鋼板t=0.5瓦棒葺(軽量鉄骨下地無)	R5	
12	飛鳥中学校	○	26.6	1-1a	3	有	30	kg/㎡	勾配	ガルバリウム鋼板t=0.5瓦棒葺(軽量鉄骨下地無)	R5	
				1-1b	3	有	30	kg/㎡	勾配	ガルバリウム鋼板t=0.5瓦棒葺(軽量鉄骨下地無)	R6	
				1-1c	3	有	30	kg/㎡	勾配	ガルバリウム鋼板t=0.5瓦棒葺(軽量鉄骨下地無)	R5	
				1-1d	3	有	30	kg/㎡	勾配	アスファルトシングル	S58	
				1-2	2	有	30	kg/㎡	陸	アスファルト露出防水D-1	H4	
13	平城東中学校	○	29.3	a(1-1)	3	有	40	kg/㎡	勾配	アスファルトシングル	S59	
				b(1-2)	3	有	40	kg/㎡	勾配	アスファルトシングル	S59	
				c(1-3,-4)	3	有	40	kg/㎡	勾配	ガルバリウム鋼板t=0.5瓦棒葺(軽量鉄骨下地無)	R5	
				d	2	有	40	kg/㎡	勾配	ガルバリウム鋼板t=0.5瓦棒葺(軽量鉄骨下地無)	R5	
				1-5,-6	3	有	30	kg/㎡	勾配	アスファルトシングル	H4	
				2-1,-2	2	有	30	kg/㎡	勾配	フッ素樹脂鋼板横葺	S59	
14	大安寺小学校	○	27.7	16-1a,-2,18-2c	4	有	300	N/㎡	陸	アスファルト露出防水(冷工法)	H3	
				16-1b	1	有	300	N/㎡	陸	アスファルト露出防水	S52	
				18-1,-2d	4	有	300	N/㎡	陸	改質アスファルト防水トーチ工法(AS-4)	H22	
				18-1e	3	有	300	N/㎡	陸	パーライトコンクリート金ゴテ押え	S53	
				18-1,-2f	2	有	300	N/㎡	陸	パーライトコンクリート金ゴテ押え	S53	
				18-1g	1	有	300	N/㎡	陸	塗膜防水(X-1)	H24	
				18-1h	1	有	300	N/㎡	陸	パーライトコンクリート金ゴテ押え	S53	
				18-1i	1	有	300	N/㎡	陸	塗膜防水(X-1)	H24	
				18-2j	1	有	300	N/㎡	陸	シート防水(塩化ビニル樹脂系)t=2.0	H19	

別紙2 令和7年度事業候補施設一覧

番号	施設名	避難所施設 (太陽光発電設備 を設置する場合は 蓄電池を同時に設 置すること)	PPAサービスの 単価の参考価格 (円/kWh) (税込)	棟番号	階層	構造計算	積載可能	単位	屋根 形状	屋根仕上げ	施工年度	備考
						書等	重量					
						有無	地震用 (LL)荷重					
15	興東小学校	○	27.8	12a	3	有	40	kg/㎡	勾配	ガルバリウム鋼板t=0.5瓦棒葺(軽量鉄骨下地無)	R4	
				12b	1	有	60	kg/㎡	陸	アスファルト露出防水	S60	
16	登美ヶ丘小学校	○	34.2	1-1,-2,-3a	3	有	300	N/㎡	陸	露出アスファルト防水	H22	
				1-3b	1	有	300	N/㎡	陸	露出アスファルト防水	H22	
				1-4,-5c	4	有	400	N/㎡	陸	アスファルト露出防水	S51	
				1-4d	1	有	400	N/㎡	陸	露出アスファルト露出防水(冷工法)	H6	
				2e	3	有	30	kg/㎡	陸	アスファルト露出防水	S61	
				2f	1	有	30	kg/㎡	陸	アスファルト露出防水	S61	
				3-1	3	有	400	N/㎡	陸	露出アスファルト防水	H24	
				3-2	3	有	400	N/㎡	陸	露出アスファルト防水	H24	
				3-3g	3	有	400	N/㎡	陸	露出アスファルト防水	H24	
				3-3h	1	有	400	N/㎡	陸	改質アスファルトシート防水	H18	
				10-1,-2,-3i	3	有	300	N/㎡	陸	合成高分子系ルーフィングシート防水	H25	
10-3j	1	有	300	N/㎡	陸	合成高分子系ルーフィングシート防水	H25					
17	大安寺西小学校	○	31.9	9-1a	3	有	300	N/㎡	陸	シート防水	R6	
				9-1c	1	有	300	N/㎡	陸	砂利敷	S54	
				9-2	3	有	300	N/㎡	陸	シート防水	R6	
				9-3,17	3	有	300	N/㎡	陸	合成高分子系ルーフィングシート防水	H25	
18	田原小中学校	○	28.6	1a	3	有	400	N/㎡	陸	アスファルト防水(D-1)	H5	
				1b	1	有	400	N/㎡	陸	アスファルト防水(D-1)	H5	
				18	3	有	400	N/㎡	陸	改質アスファルトシート防水	H15	
				20	3	有	30	kg/㎡	陸	砂利敷	S56	
19	興東館柳生中学校	○	30.8	13a	3	有	20	kg/㎡	勾配	カラーガルバリウム鋼板t=0.5	R5	
				13b	4	有	20	kg/㎡	陸	コンクリート直押え	S61	高架水槽設置場所
				13c	1	有	20	kg/㎡	勾配	カラーガルバリウム鋼板t=0.5	R5	
				13d	1	有	20	kg/㎡	陸	砂利敷	S61	
				18	2	有	30	kg/㎡	勾配	コロニアル葺	H4	
20	都祁中学校	○	26.0	7	2	有	20	kg/㎡	勾配	三晃式Mルーフシステム屋根(耐候性鋼板)	S59	勾配は緩やか
				12	2	無	不明		勾配	カラーフツソ鋼板t=0.4	H11	3:10勾配
				13	3	有	400	N/㎡	勾配	カラーガルバリウム鋼板t=0.5(タテハゼ葺)	H25	3:10勾配
				14	3	有	400	N/㎡	勾配	カラーガルバリウム鋼板t=0.5(タテハゼ葺)	H25	3:10勾配
				11	2	無	不明		勾配	ガルバリウム鋼板瓦葺	R4	
21	都跡中学校	○	29.9	プール東側地上	-	-	-	-	-	-	-	設置場所候補は配置図に図示。設置面積は要調整。