

西部会館市民ホール他 1 件 舞台吊物ワイヤーロープ修繕 仕様書

1. 名 称 西部会館市民ホール他 1 件舞台吊物ワイヤーロープ修繕
2. 場 所 奈良市学園南三丁目 1 番 5 号（西部会館市民ホール）
奈良市鳴川町 3 2 番地の 1（音声館）
3. 期 間 契約締結日から令和 9 年 3 月 2 6 日まで
但し、現場作業については令和 9 年 3 月 1 日から令和 9 年 3 月 2 3 日までとする。
但し、貸館のスケジュールにより作業期間は下記日程で行うこと。
●西部会館市民ホール
令和 9 年 3 月 8 日から令和 9 年 3 月 1 9 日まで
●音声館
令和 9 年 3 月 1 日から令和 9 年 3 月 7 日まで
4. 内 容 舞台機構設備のワイヤーロープ更新、制御操作部品取替。

一般事項

1. 適用範囲 本仕様書は、上記の修繕における修繕内容に適用する。
2. 適用規準類 本仕様書を適用するにあたって建築基準法、労働安全衛生法、懸垂物安全指針・同解説（日本建築センター）、吊物機構安全指針・同解説（劇場空間技術協会）の法令、規則、指針、規準、規格を適用する。
3. 完成後の提出書類
竣工図、写真 各 1 部
4. 無償保守及び保証期間
本修繕引き渡し後保証期間内に生じた製作・施工の欠陥による故障・破損は、速やかに無償修理を行うこと。尚、保証期間は引き渡し日から 1 年間とする。

5. 修繕内訳

1. 西部会館市民ホール

名 称	品種・形状・寸法	数量	単位
引割緞帳用	4φ	60	m
ボーダーライト 1 用	6φ	120	m
カスミ幕 2 用	4φ	120	m
サスペンションライト用	6φ	120	m
ボーダーライト 2 用	6φ	120	m
引割幕用	4φ	120	m
スクリーン用	4φ	40	m
カスミ幕 4 用	4φ	120	m

ホリゾントライト用	6φ	120	m
バック幕用	4φ	120	m
ホリゾント幕用	4φ	120	m
客席シーリングライト用	6φ	120	m
天井反射板 昇降用	8φ	330	m
天井反射板 変角用	4φ	240	m

2, 音声館

カスミ幕 固定吊用	3φ (6×19)	8	m
照明バトン 固定吊用	4φ (6×19)	4	m
バトン 昇降用	4φ (6×19)	64	m
後幕 開閉用	2φ 専用ロープ	30	m
後幕 固定吊用	3φ (6×19)	4	m
ホリゾント幕 昇降用	3φ (6×19)	30	m
ホリゾント幕 固定吊用	3φ (6×19)	2	m
脇幕 固定吊用	3φ (6×19)	6	m
雑材料		1	式
ヒューズブレーカ	3P 63AF/30AT	1	個
同上	3P 30AF/20AT	1	個
同上	2P 30AF/10AT	3	個
同上	2P 30AF/5AT	1	個
モーターブレーカー	3P 30AF/2.5AT (0.4kw)	3	個
電磁接触器	S-N35CX AC200V	1	個
電磁開閉器	MSO-2XN11CX AC200V	1	個
同上	S-2×V11CX AC200V	6	個
直流電源装置	AC200V/DC24V 25W	1	個
補助継電器	MY4N DV24V (本体のみ)	16	個
緞帳裾パイプ袋	34φ L=8,250	1	式
雑材料		1	式
名称釦	AL6H-A14W	6	個
起動釦	AL6H-A14G	12	個
停止釦	AL6H-A14R	6	個
電源表示灯	AL6H-P4R	1	個
非常停止釦	AVLW42211D-R	1	個
キースイッチ	AS6H-2K1B	1	個
雑材料		1	式
緞帳	カム式 2P 1/40 (マシン内)	1	台
バトン 1	カム式 2P 1/40 (マシン内)	1	台
同上用	ファイナル用 レバー式	1	台

ボタン2	カム式 2P 1/40 (マシン内)	1	台
同上用	ファイナル用 レバー式	1	台
Horizont幕	カム式 2P 1/40 (マシン内)	1	台
同上用	ファイナル用 レバー式	1	台
雑材料		1	式